

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia dotyczącego czyszczenia przed uruchomieniem wybudowanych basenów znajdujących się na obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19.

Geotermia Poddębice Sp. z o.o. informuje, że postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i **nie zostanie zakończone wyborem oferty**. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułu 28 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu zapewnienia rzetelności i transparentności procesu, Zamawiający zdecydował się na szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie usługa polegająca na czyszczeniu przed uruchomieniem basenów znajdujących się na obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19. Prace związane z robotami budowlanymi zostały zakończone w październiku 2020 r., ale z uwagi na występującą sytuację epidemiczną w kraju nie były jeszcze użytkowane.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie szacunkowej wyceny i przesłanie wypełnionego formularza cenowego w wersji elektronicznej (skan) **do dnia 19.11.2021 r. do godz. 14:00 na adres: geotermiapoddebice@wp.pl**. W razie jakichkolwiek pytań osobą do kontaktu jest: Andrzej Peraj – Wiceprezes Zarządu tel. **516-333-038**.

Przedstawione ceny posłużą do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Wycena będzie miała charakter orientacyjny w celu rozpoznania rynku. Nie stanowi ona oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis Przedmiotu Zamówienia

- 1) basen rekreacyjny wypływowo wewnętrzny z atrakcjami wodnymi o pow. lustra wody 177 m², brodzik dla dzieci (pow. ok. 42 m²) oraz wanna z hydromasażem o pow. 3,6 m²;
- 2) basen wypływowo zewnętrzny z atrakcjami wodnymi o pow. lustra wody 234 m²;
- 3) basen zewnętrzny z atrakcjami wodnymi o pow. lustra wody 1012 m²;
- 4) basen zewnętrzny z atrakcjami wodnymi o pow. lustra wody 296 m²;
- 5) basen zewnętrzny z atrakcjami wodnymi o pow. lustra wody 230 m²;
- 6) basen ścian wodnych o pow. lustra wody 259 m²;
- 7) basen schładzający o pow. lustra wody 9,3 m².

Zakres prac związanych z uruchomieniem:

- 1) demontaż przekryć kanałów napływowych, kanałów ssawnych, napływów okrągłych, lamp podłogowych, gejzerów powietrza itp. Znajdujących się w podłogach basenów na wszystkich basenach;
- 2) demontaż zabudów pod ławkami rurowymi oraz leżankami na wszystkich basenach;

- 3) demontaż lamp ściennych na wszystkich basenach;
- 4) demontaż kratki basenowych z rynien przelewowych na wszystkich basenach;
- 5) spłukanie z wszystkich basenów nieczystości do odpływów dennych basenów (niecka) oraz zbiorników przelewowych (rynny przelewowe)
- 6) oczyszczenie liściołapów w rynnach przelewowych basenów zewnętrznych z zanieczyszczeń;
- 7) wypompowanie z kanałów ssawnych, gejzerów i innych pojemników dennych zastoin wodnych;
- 8) przegląd stanu niecek pod względem uszkodzeń (zabrudzenia ciężkie, kamień, zarysowania, korozja opiłków ze stali nieszlachetnej/zwykłej bądź elementów stalowych zalegających w niecce) oraz mechaniczne usunięcie powstałych uszkodzeń;
- 9) gruntowne mycie wszystkich niecek chemią basenową (ściany, podłoga, rynny przelewowe, kanały denne i napływowe);
- 10) mycie wszystkich atrakcji wodnych dedykowaną chemią (również na brodzikach atrakcji z tworzywa);
- 11) mycie chemią basenową kratki przelewowych wszystkich basenów;
- 12) ponowny montaż wszystkich zdemontowanych elementów.

Wiceprezes Zarządu

mgr Andrzej Poraj

Prezes Zarządu

mgr Inż. Anna Karska