

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia dotyczącego uruchomienia wybudowanych basenów znajdujących się na obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19.

Geotermia Poddębice Sp. z o.o. informuje, że postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i **nie zostanie zakończone wyborem oferty**. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułu 28 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu zapewnienia rzetelności i transparentności procesu, Zamawiający zdecydował się na szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie usługa polegająca na uruchomieniu basenów znajdujących się na obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19. Prace związane z robotami budowlanymi zostały zakończone w październiku 2020 r., ale z uwagi na występującą sytuację epidemiczną w kraju nie były jeszcze użytkowane.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie szacunkowej wyceny i przesłanie wypełnionego formularza cenowego w wersji elektronicznej (skan) **do dnia 19.11.2021 r. do godz. 14:00 na adres: geotermiapoddebice@wp.pl**. W razie jakichkolwiek pytań osobą do kontaktu jest: Andrzej Peraj – Wiceprezes Zarządu tel. **516-333-038**.

Przedstawione ceny posłużą do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Wycena będzie miała charakter orientacyjny w celu rozpoznania rynku. Nie stanowi ona oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis Przedmiotu Zamówienia

- 1) basen rekreacyjny wypływowy wewnętrzny z atrakcjami wodnymi o pow. lustro wody 177 m², brodzik dla dzieci (pow. ok. 42 m²) oraz wanna z hydromasażem o pow. 3,6 m²;
- 2) basen wypływowy zewnętrzny z atrakcjami wodnymi o pow. lustro wody 234 m²;
- 3) basen zewnętrzny z atrakcjami wodnymi o pow. lustro wody 1012 m²;
- 4) basen zewnętrzny z atrakcjami wodnymi o pow. lustro wody 296 m²;
- 5) basen zewnętrzny z atrakcjami wodnymi o pow. lustro wody 230 m²;
- 6) basen ścian wodnych o pow. lustro wody 259 m²;
- 7) basen schładzający o pow. lustro wody 9,3 m².

Zakres prac związanych z uruchomieniem:

- 1) przeprowadzenie rozruchu stacji wody termalnej wraz z czyszczeniem desorbera, myciem i dezynfekcją wypełnienia desorbera tj. pierścieni Białeckiego, dezynfekcją filtra wody termalnej, uzyskaniem prawidłowych parametrów wody niezbędnych do napełniania niecek basenowych;

- 2) przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznych, zasilającej pompy i sterowniki basenowe przez producenta automatyki basenowej, sprawdzenie stanu pomp obiegowych oraz lamp UV;
- 3) przeprowadzenie czynności związanych z kontrolą wszystkich filtrów i świec filtracyjnych okrzemkowych oraz ich gruntowego czyszczenia, sprawdzenie stanu złoża filtracyjnego i ewentualne uzupełnienie oraz dezynfekcja, czyszczenie zbiorników przelewowych i ich dezynfekcja;
- 4) napełnienie niecek i instalacji basenowych wodą;
- 5) przeprowadzenie rozruchu instalacji i procesów uzdatniania wody m.in. filtracja na świecowych filtrach okrzemkowych oraz filtrach szklanych, dozowanie preparatu do dezynfekcji i stabilizacji wody;
- 6) uruchomienie elektrolizera przez serwis producenta tj. Firmę ProMinent;
- 7) uruchomienie podgrzewania wody oraz pompy ciepła;
- 8) uruchomienie lamp UV do dezynfekcji wody;
- 9) kalibracja elektrod pomiarowych i regulacje parametrów wody, testy pracy urządzeń i atrakcji wodnych;
- 10) wykonanie badań wody basenowej w zakresie fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym.

Wiceprezes Zarządu

mgr Andrzej Poraj

Prezes Zarządu

mgr Inż. Anna Karska